

entretien voirie2020 -
devis estimatif

N°	Libellé	Unité	Quantité	rix unitai	Montant
A	INSTALLATION et SIGNALISATION pour l'ensemble des travaux				
A.10	Installation de chantier	f	1,000	0,00	0,00
Total INSTALLATION et SIGNALISATION pour l'ensemble des travaux					0,00
B	VC10 SORTIE AIGONNAY / RD 5 long 800ml				
B.10	Délimitage d'accotement à la niveleuse	ml	1600,000	0,00	0,00
B.20	Préparation des ancrages d'enrobé aux raccordements avec rivets à l'émulsion	ml	50,000	0,00	0,00
B.30	Enrobé BBF 80kg/m2, pour couche de roulement	m2	4300,000	0,00	0,00
B.40	Réglage des rives avec apport de GNT 0/14 calcaire si nécessaire	ml	1600,000	0,00	0,00
B.90	Marquage de bande de STOP"	u	1,000	0,00	0,00
Total VC10 SORTIE AIGONNAY/RD 5 long 800ml					0,00
C	IMPASSE DE L AUBARREE (long 55ml)				
C.10	Scarification et mise en forme	m2	170,000	0,00	0,00
C.20	Réalisation de la couche de base en GNTA 0/20 EP 10 cm	m2	170,000	0,00	0,00
C.30	Réalisation d'une couche de protection gravillonnée	m2	170,000	0,00	0,00
C.40	Réalisation d'un revêtement bicouche	m2	170,000	0,00	0,00
Total IMPASSE DE L AUBARREE (long 55ml)					0,00
E	LOTISSEMENT LA COUTURE				
E.1	VOIRIE PRINCIPALE				
E.1.10	Rabotage de chaussée pour ancrage et préparation voirie	m2	500,000	0,00	0,00
E.1.20	Réglage de la forme en GNT existante	m2	200,000	0,00	0,00
E.1.30	Réalisation d'une couche d'accrochage	m2	1450,000	0,00	0,00
E.1.40	Réalisation d'enrobés 120 kg/m ² (environ 5,5 cm d'épaisseur)	m2	1450,000	0,00	0,00
E.1.45	Réalisation d'un revêtement Mono couche finition 2/4 calcaire	m2	400,000	0,00	0,00
E.1.80	Mise à niveau de Bouche à clé	u	10,000	0,00	0,00
E.2	IMPASSE			0,00	
E.2.10	Balayage du support	m2	400,000	0,00	0,00
E.2.20	Réparations ponctuelle à la grave émulsion ou au point à temps manuel (bouchage nids de poules)	m2	400,000	0,00	0,00
E.2.70	Réalisation d'un revêtement bicouche	m2	400,000	0,00	0,00
E.2.80	Protection de bouche à clé	u	4,000	0,00	0,00
E.2.90	Plus value pour préparation et réalisation d'un revêtement enrobé 120kg/m ²	m2	400,000	0,00	0,00
Total LOTISSEMENT LA COUTURE					0,00

N°	Libellé	Unité	Quantité	tx unitaire	Montant
G	RUE DE LA VIEILLE COUR				
G.1	Dérasement d'accotement et talutage	ml	360,000	0,00	0,00
G.5	Dérasement d'accotement en milieu urbain	ml	200,000	0,00	0,00
G.20	Terrassement en fouille larg 50 cm prof 40 cm pour élargissement de	m3	55,000	0,00	0,00
G.30	Fourniture et mise en place de GNT A 0/31.5(t) EP 40 cm	m3	55,000	0,00	0,00
G.35	Tranchée filtrante	ml	100,000	0,00	0,00
G.36	Regard avec grille 500*500mm		4,000	0,00	0,00
G.40	Scarification ou rabotage et mise en forme de la voirie	m2	1400,000	0,00	0,00
G.50	Réalisation de la couche de fondation en GRH 0/20 EP 8 cm moyen (zone bi couche)	m3	75,000	0,00	0,00
G.60	Réalisation d'une couche de protection gravillonnée	m2	1500,000	0,00	0,00
G.70	Réalisation d'enrobés 120 kg/m ² (environ 5,5 cm d'épaisseur)	m2	720,000	0,00	0,00
G.71	Réglage des accotement avec apport de GNT 10/20	ml	360,000	0,00	0,00
G.75	Réalisation d'un revêtement bicouche	m2	800,000	0,00	0,00
G.80	Mise à niveau de tampon de regard de branchement	u	7,000	0,00	0,00
G.82	Mise à niveau de regard de visite sous voirie		4,000	0,00	0,00
G.85	Mise à niveau de bouche à clé sous chaussée	u	7,000	0,00	0,00
G.90	Marquage de bande de STOP"	u	2,000	0,00	0,00
Total RUE DE LA VIEILLE COUR					0,00
I	RUE DE GROLLEAU (zone dégradée par une source lg25 ml)				
I.10	Terrassement en fouille prof 50cm	m3	50,000	0,00	0,00
I.20	Fourniture et mise en place de Geotextile T6	m2	125,000	0,00	0,00
I.30	Drains D160 PEHD	ml	60,000	0,00	0,00
I.30	Regard avec grille de 50x50 cm	u	3,000	0,00	0,00
I.40	Piquage d'un branchement sur regard	u	1,000	0,00	0,00
I.50	Matériaux drainant 40/70 ep 30 cm	t	30,000	0,00	0,00
I.60	Fourniture et mise en place de GNT A 0/31.5 EP 20 cm	M3	20,000	0,00	0,00
I.70	Réalisation d'un revêtement bicouche pre-gravillonné	m2	150,000	0,00	0,00
Total RUE DE GROLLEAU					0,00
J	RUE DE VARADIER (lotissement MOUGON)				
J.10	Curage et réglage de la forme existante en GNT avant réalisation d'un enduit	m2	110,000	0,00	0,00
J.20	Réalisation d'un revêtement bicouche avec finition gravillon calcaire	m2	150,000	0,00	0,00
J.30	Curage et Réglage de la forme en GNT 0/20 (placette calcaire)	m2	110,000	0,00	0,00
J.40	Gravillonnage au gravillon calcaire 6/10 (placette calcaire)	m2	80,000	0,00	0,00
J.70	Balayage de chaussée avant enduit	m2	735,000	0,00	0,00
J.75	Réalisation d'un revêtement bicouche	m2	735,000	0,00	0,00
J.76	Protection de bouche à clé	u	10,000	0,00	0,00
J.90	Marquage de bande de STOP"	u	1,000	0,00	0,00
Total RUE DE VARADIER (lotissement MOUGON)					0,00

N°	Libellé	Unité	Quantité	tx unitaire	Montant
M	VC 4 TORIGNE-LA GUIGNERAIE				
M.1	VC4 THORIGNE:Carrefour VC16 /VC11 -long 400 ml larg 5.50+po				
M.1.10	Délimitation d'accotement à la niveleuse	ml	800,000	0,00	0,00
M.1.20	Préparation des ancrages d'enrobé aux raccordements avec rivets à l'émulsion	ml	50,000	0,00	0,00
M.1.30	Enrobé BBF 80kg/m2, pour couche de roulement	m2	2250,000	0,00	0,00
M.1.40	Réglage des rives après reprofilage	ml	1800,000	0,00	0,00
M.1.90	Marquage de bande de STOP"	u	2,000	0,00	0,00
	sous Total:Carrefour VC16 /VC11 -long 400 ml				0,00
M.2	VC4 carrefour VC16/VC11 -Carrefour rt Hugueneau - long 670ml larg 5.60m (OPTION 1)			0,00	
M.2.10	Délimitation d'accotement à la niveleuse	ml	1300,000	0,00	0,00
M.2.20	Préparation des ancrages d'enrobé aux raccordements avec rivets à l'émulsion	ml	50,000	0,00	0,00
M.2.21	Reprofilage ponctuel en BBF ou grave emulsion	t	30,000	0,00	0,00
M.2.30	Enrobé BBF 80kg/m2, pour couche de roulement	m2	3950,000	0,00	0,00
M.2.31	Réglage des rives avec apport de GNT 0/14 si nécessaire	ml	1350,000	0,00	0,00
	SOUS TOTAL OPTION 1				0,00
M.3	VC4 -Carrefour rt Hugueneau entrée a GUIGNERAIE - long 570 ml larg 5.60m (OPTION 2)			0,00	
M.3.10	Délimitation d'accotement à la niveleuse	ml	1140,000	0,00	0,00
M.3.20	Préparation des ancrages d'enrobé aux raccordements avec rivets à l'émulsion	ml	30,000	0,00	0,00
M.3.21	Reprofilage ponctuel en BBF ou grave emulsion	t	30,000	0,00	0,00
M.3.30	Enrobé BBF 80kg/m2, pour couche de roulement	m2	3200,000	0,00	0,00
M.3.40	Réglage des rives avec apport de GNT 0/14 si nécessaire	ml	1140,000	0,00	0,00
	SOUS TOTAL OPTION 2				0,00
	Total VC 4 TORIGNE-LA GUIGNERAIE				0,00
N	VC 16 DE BESSE long 950ml				
N.1	Solution de base enduit bi couche				
N.1.10	Reprofilage ponctuel en BBF ou grave emulsion	t	40,000	0,00	0,00
N.1.20	Réalisation d'un revêtement bicouche	m2	3040,000	0,00	0,00
N.1.25	Protection des bouches à clé	u	10,000	0,00	0,00
N.1.90	Marquage de bande de STOP"	u	2,000	0,00	0,00
N.2	VARIANTE plus value : couche de roulement en BBF dans la traversée du bourg			0,00	
N.2.10	Rabotage de rive dans le village	ml	600,000	0,00	0,00
N.2.30	PLUS VALUE BEnrobé BBF 80kg/m2, pour couche de roulement (Traversée du bourg)	m2	950,000	0,00	0,00
N.2.40	Mise à niveau de bouche à clé sous chaussée	u	10,000	0,00	0,00
	Total VC 16 DE BESSE long 950ml				0,00

N°	Libellé	Unité	Quantité	Tx unitaire	Montant
Q	VC 12 (Bois Renoux-Tauché) long 1630				
Q.1	SECTION BOIS RENOUX / VC4 (long 710ml)				
Q.1.10	Délimitage d 'accotement à la niveleuse	ml	1360,000	0,00	0,00
Q.1.20	Préparation des ancrages d' enrobé aux raccordements avec rivets à l' émulsion	ml	50,000	0,00	0,00
Q.1.21	Fourniture et mise en place de GRAVE EMULSION pour déflachage avant couche de roulement	t	50,000	0,00	0,00
Q.1.30	Enrobé BBF 80kg/m2 , pour couche de roulement	m2	2800,000	0,00	0,00
Q.1.35	Réglage des rives avec apport de GNT 0/14 si nécessaire	ml	1380,000	0,00	0,00
Q.2	SECTION CARREFOUR VC4 / TAUCHE carrefour chateau d eau (long 870ml)			0,00	
Q.2.10	Délimitage d 'accotement à la niveleuse	ml	1700,000	0,00	0,00
Q.2.20	Préparation des ancrages d' enrobé aux raccordements avec rivets à l' émulsion	ml	15,000	0,00	0,00
Q.2.21	Fourniture et mise en place de GRAVE EMULSION pour déflachage avant couche de roulement	t	30,000	0,00	0,00
Q.2.30	Enrobé BBF 80kg/m2 , pour couche de roulement	m2	2950,000	0,00	0,00
Q.2.50	Réglage des rives avec apport de GNT 0/14 si nécessaire	ml	1700,000	0,00	0,00
Q.2.90	Marquage de bande de STOP"	u	1,000	0,00	0,00
Total VC 12 (Bois Renoux-Tauché) long 1630					0,00
S	CHEMIN DE LA TOUR long 95 ml) - TAUCHE				
S.10	Terrassement en fouille	m3	50,000	0,00	0,00
S.20	Fourniture et mise en place de GNT A 0/31.5	m3	50,000	0,00	0,00
S.30	Réalisation d une couche de protection gravillonnée	m2	170,000	0,00	0,00
S.40	Préparation des ancrages d' enrobé en rive et aux extrémités ,avec rivets à l' émulsion	ml	205,000	0,00	0,00
S.50	Enrobé BBF 80kg/m2 , pour couche de roulement	m2	510,000	0,00	0,00
S.60	Curage de fossé	ml	50,000	0,00	0,00
S.70	Mise à niveau de bouche à clé sous chaussée	u	4,000	0,00	0,00
S.90	Marquage de bande de "STOP"	u	1,000	0,00	0,00
Total CHEMIN DE LA TOUR à TAUCHE (long 95ml)					0,00

TOTAL	MARCHE DE BASE HT	0,00
	TVA	0,00
	MARCHE DE BASE TTC	0,00
	OPTION 1 HT	0,00
	TVA	0,00
	OPTION 1 TTC	0,00
	OPTION 2 HT	0,00
	TVA	0,00
	OPTION 2 TTC	0,00
	TOTAL HT	0,00
	TVA (20,00%)	0,00
	TOTAL TTC	0,00

LE:

L'ENTREPRISE :